

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG — GÓI THẦU KIẾN TRÚC & HOÀN THIỆN

BẢN VẼ SỐ: KT-102 (PHÁT HÀNH REV.02 — TRANG 15)

Đơn vị lập: Trung tâm Thiết kế Kiến trúc V-Design — Chủ nhiệm đồ án: KTS. Nguyễn Hoàng Nam

BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI TẦNG 1 ĐẾN TẦNG 5 (DOOR SCHEDULE)

MÃ CỬA	VỊ TRÍ BỐ TRÍ	KÍCH THUỐC	SỐ LƯỢNG	GIỚI HẠN CHỊU LỬA	VẬT LIỆU CHÍNH
D-01	Sảnh chính tầng 1	2400 x 2800	02 bộ	Không yêu cầu	Khung nhôm kính cường lực 12mm
D-05	Khu vệ sinh nam/nữ	800 x 2200	20 bộ	Không yêu cầu	Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine
D-08	Cửa thang thoát nạn trực (2-3)	1200 x 2200	10 bộ	EI 60 (60 phút)	Thép mạ kẽm 1.2mm, Rockwool 100
D-12	Phòng kỹ thuật điện tầng	900 x 2200	05 bộ	EI 45 (45 phút)	Thép tấm 1.0mm sơn tĩnh điện

GHI CHÚ KỸ THUẬT RIÊNG CHO CỬA D-08 TRÊN BẢN VẼ KT-102 (REV.02):

- Giới hạn chịu lửa quy định: EI 60 (Khả năng ngăn cháy 60 phút theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012).
- Lõi cửa: Bông khoáng Rockwool tỷ trọng 100 kg/m³, không yêu cầu tấm cách nhiệt MgO bổ sung.
- Phụ kiện: Thanh panic bar Hafele, 03 bản lề chịu lực SUS 304, tay co thủy lực Hafele.

GHI CHÚ CỦA BỘ PHẬN ĐẦU THẦU & DỰ TOÁN (QS NOTE):

- Đơn giá lập dự toán mời thầu hiện đang tính theo định mức cửa thép EI 60: 2.450.000 VNĐ/m².
- Toàn bộ 10 bộ cửa D-08 tầng 1 đến tầng 5 có tổng diện tích: 10 x (1.2m x 2.2m) = 26.4 m².
- Thành tiền dự toán tạm tính: 26.4 m² x 2.450.000 VNĐ = 64.680.000 VNĐ.

4. CẢNH BÁO TIỀM ẨN: Có sự sai lệch giữa tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc (EI 60) và tiêu chuẩn

Chỉ dẫn PCCC tập 3 (yêu cầu EI 90). Nếu chuyển sang EI 90, chi phí sẽ tăng lên 3.850.000 VNĐ/m².