

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG — GÓI THẦU KẾT CẤU PHẦN NGẦM

BẢN VẼ SỐ: KC-02 (MẶT BẰNG & CHI TIẾT VÁCH HẦM B1-B3 — REV.02 — TRANG 22)

Đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu: V-Design Structural — Chủ trì kết cấu: ThS. KS. Phạm Văn Hùng

BẢNG THỐNG KÊ CẤU KIỆN VÁCH TẦNG HẦM (BASEMENT RETAINING WALL SCHEDULE)

MÃ CẤU KIỆN	VỊ TRÍ TRỤC	CHIỀU DÀY (mm)	MÁC BÊ TÔNG GHI BẢN VẼ	CHỐNG THẤM GHI
SW-01	Vách ngoài trục A, D (Tầng B1)	350mm	B30 (Mác 400 daN/cm ²)	W8 (TCVN 3118)
SW-02	Vách ngoài trục 1, 8 (Tầng B2)	400mm	B30 (Mác 400 daN/cm ²)	W8 (TCVN 3118)
SW-03	Vách hầm B3 tiếp xúc đất	450mm	B30 (Mác 400 daN/cm ²)	W8 (TCVN 3118)
IW-01	Vách lõi thang máy trong hầm	300mm	B35 (Mác 450 daN/cm ²)	Không yêu cầu

GHI CHÚ KỸ THUẬT QUAN TRỌNG TRÊN BẢN VẼ KC-02 (REV.02):

- Bê tông vách ngoài tầng hầm B1, B2, B3 sử dụng mác B30, cấp chống thấm nước W8.
- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép vách hầm: C = 25 mm (cho cả mặt trong và mặt ngoài).
- Thép chịu lực chính: Thép thanh vằn CB400-V, bước thép d16 a150.

CẢNH BÁO ĐỐI SOÁT HỒ SƠ & DỰ TOÁN (QS & QA/QC AUDIT):

- XUNG ĐỘT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:** Chỉ dẫn kỹ thuật Tập 02 (Trang 48) **BẮT BUỘC** vách hầm đạt cường độ B35 và cấp chống thấm W10, lớp bảo vệ C_min = 40 mm (theo TCVN 5574:2018).
- SAI LỆCH TRÊN BẢN VẼ:** Bản vẽ KC-02 chỉ ghi B30, W8 và lớp bảo vệ C = 25 mm.
- ĐÁNH GIÁ RỦI RO:** Nếu đổ bê tông theo bản vẽ (C=25mm, W8), vách hầm chịu áp lực nước ngầm lớn sẽ có nguy cơ thấm dột và rỉ sét cốt thép nghiêm trọng sau 2-3 năm vận hành!
- TÁC ĐỘNG CHI PHÍ:** Chênh lệch đơn giá giữa Bê tông B30-W8 và B35-W10 là khoảng 110.000 VNĐ/m³. Với khối lượng 1.850 m³ vách hầm, chi phí phát sinh vật tư là: 203.500.000 VNĐ.